AMÉNAGEMENT DE PASSAGES À FAUNE

PASSAGE SUPÉRIEUR DU BOS D'ESTAI (A16)

PROBLÉMATIQUE ET OBJECTIFS

- Fort impact de la construction de l'A16 entre Boncourt et Porrentruy sur les possibilités de déplacement de la faune (axe de liaison régional et national)

DESCRIPTION DES TRAVAUX

- Mise en place de substrats diversifiés
- Plantations de massifs buissonnants
- Ensemencements de mélanges graniers fleuris très diversifiés
- Mise en place de murgiers, tas de branches et souches
- Création de deux dépressions humides temporaires

NATURE DES PRESTATIONS BIOTEC

- Localisation et conception du passage
- Coordination avec le génie civil (substrats et emplacement des clôtures)
- Elaboration du projet de détail de l'aménagement
- Appel d'offres des travaux d'aménagement végétal
- Direction locale des travaux
- Suivi de l'entretien des aménagements durant 3 ans

EXÉCUTION DES TRAVAUX

2006 - 2008

MONTANT DES TRAVAUX

200'000 CHF (génie biologique)

MAÎTRE D'OUVRAGE

Service des infrastructures
section des constructions routières (JU)

① Ouvrage en travaux
② Ouvrage terminé
③ Etat aménagé avec A16 en arrière plan
④ Etat 2009
⑤ Etat 2015