



STABILISATION DE BERGES EN AGGLOMÉRATION

L'ISÈRE À GRENoble

PROBLÉMATIQUE ET OBJECTIFS

- Suite à la crue du 15 octobre 2000, des loupes de glissement se sont formées en berge gauche de l'Isère, au pied du Quai Jongkind

DESCRIPTION DES TRAVAUX

- Un profil mixte de stabilisation a été mis en place, avec un enrochement de bas de berge surmonté de lits de plants et plançons ainsi que d'un haut de talus planté
- Réaménagement comportant deux opérations: un premier linéaire traité de 280 mètres (nommé «Jongkind 1»), puis un deuxième tronçon (Jongkind 2), long de 210 mètres

NATURE DES PRESTATIONS BIOTEC

- Expertise / diagnostic
- Dossier technique de consultation des entreprises
- Assistance au maître d'ouvrage pour la passation du contrat de travaux
- Assistance au maître d'ouvrage dans la direction de l'exécution et lors des opérations de réception des travaux

EXÉCUTION DES TRAVAUX

1ère opération : printemps /automne 2001 / hiver 2002
2ème opération : automne 2003/hiver 2004

MONTANT DES TRAVAUX

1ère opération : 216'300 € HT
2ème opération : 184'400 € HT

MAÎTRE D'OUVRAGE

Association départementale Isère Drac Romanche



- ① Vue d'ensemble de la berge érodée avant travaux (novembre 2000)
- ② Chantier en cours avec des lits de plants et plançons au-dessus d'enrochements (décembre 2001)
- ③ Début de reprise végétale après travaux (mai 2002)
- ④ Développement végétal de la 2ème opération, 4 ans après travaux (août 2008)
- ⑤ Développement végétal de la 2ème opération, 4 ans après travaux (août 2008)