



REVITALISATION DE ZONES HUMIDES

ÉTANGS DES QUEUES-DE-CHATS À BONFOL

PROBLÉMATIQUE ET OBJECTIFS

- Site de reproduction de batraciens d'importance nationale
- Présence de rainette verte, sonneur à ventre jaune, ...
- Dignes endommagées plus étanches
- Assèchement, comblement et embroussaillage d'une partie des étangs

DESCRIPTION DES TRAVAUX

- Débroussaillage de secteurs atterris
- Curage d'une partie des étangs
- Réfection des digues avec noyau muret en béton maigre anti-rat musqué
- Construction de nouveaux batardeaux
- Concept de variation des niveaux d'eau
- Aménagement de plusieurs mares supplémentaires

NATURE DES PRESTATIONS BIOTEC

- Elaboration des projets d'ouvrage et d'exécution
- Appels d'offres pour les travaux de génie civil et biologique
- Direction des travaux
- Elaboration du dossier d'ouvrage exécuté et du plan de gestion et d'entretien

EXÉCUTION DES TRAVAUX

2018-2019

MONTANT DES TRAVAUX

150'000.- CHF (y compris TVA)

MONTANT DES HONORAIRES

Génie civil et génie biologique: 79'000.- CHF

MAÎTRE D'OUVRAGE

Fondation des marais de Dampheux



- ① Etang aval après travaux
- ② Etang aval après travaux (2019)
- ③ Nouveau batardeau
- ④ Rainette verte

Pour plus de détails

