



AMÉLIORATION DE L'ÉTAT MORPHOLOGIQUE DE LA BASSE-AREUSE, SECTEUR PÊCHERIE-PONT DE LA ROUTE DE CORTAILLOD

ELABORATION DU CONCEPT D'AMÉNAGEMENT, RÉALISATION DES MESURES ET SUIVI DES TRAVAUX

OBJECTIFS GÉNÉRAUX

- Objectifs de l'étude :
 - Identifier des tronçons déficitaires (morphologie, diversité structurelle du lit)
 - Définir les possibilités d'aménagement
 - Planifier la réalisation des aménagements
 - Définir et identifier les zones d'accès au cours d'eau
- Objectifs des travaux :
 - Diversifier les faciès d'écoulement, la profondeur et la granulométrie du lit
 - Améliorer la dynamique du cours d'eau
 - Augmenter le nombre de caches piscicoles

DESCRIPTION DES TRAVAUX

- Aménagement de structures minérales sur le lit du cours d'eau sous forme de :
 - Blocs isolés
 - Amas de blocs
 - Aménagements de blocs sous forme de rangée

NATURE DES PRESTATIONS BIOTEC

- Elaboration du concept général
- Identification des tronçons prioritaires
- Elaboration du Projet d'ouvrage
- Présentation du projet aux propriétaires privés et aux associations locales concernées
- Elaboration de l'appel d'offre
- Suivi des travaux
- Elaboration du dossier de l'ouvrage

EXÉCUTION DES TRAVAUX

Octobre 2022

MONTANT DES TRAVAUX

60'000 CHF (subventionné à 40% par la Confédération)

MAÎTRE D'OUVRAGE

Service de la faune, des forêts et de la nature (NE)



① Illustration de l'emplacement du tronçon amélioré



② Plan de situation (projet d'ouvrage) illustrant les différents types de structures ainsi que leurs emplacements

③ Mise en place de blocs pour créer des caches piscicoles

④ Mise en place de blocs pour créer des diversifications d'écoulement aux abords d'un seuil

